

邱市村美丽乡村建设项  
目(一期) 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定 代 表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定 代 表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

绿化工程

工程

# 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：           年   月   日

复核时间：           年   月   日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：邱市村美丽乡村  
村建设项目(一期)

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		乔木灌木						
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 榔榆 2. 胸径或干径: D18cm 3. 株高、冠径: h800-850cm p 500-600cm 4. 养护期: 成活养护3个月, 保存养护9个月 5. 其他: 草绳缠绕树干, 三角支撑 6. 备注: 全冠苗, 自然状, 树形饱满, 姿态优美	株	5			
2	050102001003	栽植乔木	1. 种类: 香樟 2. 胸径或干径: D15cm 3. 株高、冠径: h500-550cm p 400cm 4. 养护期: 成活养护3个月, 保存养护9个月 5. 其他: 草绳缠绕树干, 三角支撑 6. 备注: 全冠苗, 自然状, 树形饱满, 姿态优美	株	5			
3	050102001002	栽植乔木	1. 种类: 广玉兰 2. 胸径或干径: D13-15cm 3. 株高、冠径: h600cm p400cm 4. 养护期: 成活养护3个月, 保存养护9个月 5. 其他: 草绳缠绕树干, 三角支撑 6. 备注: 全冠苗, 自然状, 分枝点1.8m以上, 树形饱满, 姿态优美	株	6			
4	050102001007	栽植乔木	1. 种类: 女贞 2. 胸径或干径: D12cm 3. 株高、冠径: h500cm p350cm 4. 养护期: 成活养护3个月, 保存养护9个月 5. 其他: 草绳缠绕树干, 三角支撑 6. 备注: 全冠苗, 自然状, 树形饱满, 姿态优美	株	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：邱市村美丽乡村  
村建设项目(一期)

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	050102001006	栽植乔木	1. 种类: 柚子 2. 胸径或干径: D12cm 3. 株高、冠径: h500-550cm p300-350cm 4. 养护期: 成活养护3个月, 保存养护9个月 5. 其他: 草绳缠绕树干, 三角支撑 6. 备注: 全冠苗, 自然型, 分枝多, 冠幅饱满	株	4			
6	050102001004	栽植乔木	1. 种类: 紫玉兰 2. 胸径或干径: D12cm 3. 株高、冠径: h500cm p350-400cm 4. 养护期: 成活养护3个月, 保存养护9个月 5. 其他: 草绳缠绕树干, 三角支撑 6. 备注: 全冠苗, 自然状, 树形饱满, 姿态优美	株	39			
7	050102001008	栽植乔木	1. 种类: 八月桂 2. 胸径或干径: D10-12cm 3. 株高、冠径: h400cm p300cm 4. 养护期: 成活养护3个月, 保存养护9个月 5. 其他: 草绳缠绕树干, 三角支撑 6. 备注: 全冠地苗, 姿态饱满优美	株	8			
8	050102001010	栽植乔木	1. 种类: 茶条槭 2. 胸径或干径: D10cm 3. 株高、冠径: h350-400cm p250-300cm 4. 养护期: 成活养护3个月, 保存养护9个月 5. 其他: 草绳缠绕树干, 三角支撑 6. 备注: 全冠地苗, 分支均匀, 姿态优美, 不偏冠	株	13			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：邱市村美丽乡村  
村建设项目(一期)

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	050102001009	栽植乔木	1. 种类: 金丝柳 2. 胸径或干径: D10cm 3. 株高、冠径: h400cm p300cm 4. 养护期: 成活养护3个月, 保存养护9个月 5. 其他: 草绳缠绕树干, 三角支撑 6. 备注: 全冠苗, 自然状, 树形饱满, 姿态优美	株	36			
10	050102002006	移栽红叶石楠	1. 种类: 移栽红叶石楠 2. 胸径或干径: D8-10cm 3. 株高、冠径: h220-250cm 4. 养护期: 成活养护3个月, 保存养护9个月	株	14			
11	050102001005	栽植乔木	1. 种类: 池杉 2. 胸径或干径: D8cm 3. 株高、冠径: h500-600cm p180-200cm 4. 养护期: 成活养护3个月, 保存养护9个月 5. 其他: 草绳缠绕树干, 三角支撑 6. 备注: 全冠苗, 保留主要梢, 树形饱满姿态优美	株	160			
12	050102001011	栽植乔木	1. 种类: 鸡爪槭 2. 胸径或干径: D8cm 3. 株高、冠径: h300-350cm p250-300cm 4. 养护期: 成活养护3个月, 保存养护9个月 5. 其他: 草绳缠绕树干, 三角支撑 6. 备注: 全冠地苗, 分支均匀, 姿态优美, 不偏冠	株	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：邱市村美丽乡村  
村建设项目(一期)

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	050102001015	栽植乔木	1. 种类: 树桩月季 2. 胸径或干径: d7cm 3. 株高、冠径: h150cm p120cm 4. 养护期: 成活养护3个月, 保存养护9个月 5. 其他: 草绳缠绕树干, 三角支撑 6. 备注: 全冠地苗, 冠型丰满匀称, 非截干苗	株	166			
14	050102002004	栽植灌木	1. 种类: 丛生紫荆 2. 株高、冠径: h180-200cm p220-250cm 3. 养护期: 成活养护3个月, 保存养护9个月 4. 备注: 自然丛生状, 每株5分枝以上, 冠形饱满, 无病虫害。	株	8			
15	050102002002	栽植灌木	1. 种类: 夹竹桃 2. 株高、冠径: h200-250cm p180-250cm 3. 养护期: 成活养护3个月, 保存养护9个月 4. 备注: 全冠移栽, 姿态优美, 丛生, 每丛8分枝以上	株	36			
16	050102002003	栽植灌木	1. 种类: 蜡梅 2. 株高、冠径: h200cm p250cm 3. 养护期: 成活养护3个月, 保存养护9个月 4. 备注: 丛生, 全冠, 不偏冠, 姿态优美, 每丛不少于3杆	株	9			
17	050102002005	栽植灌木	1. 种类: 木芙蓉 2. 株高、冠径: h180cm p230-250cm 3. 养护期: 成活养护3个月, 保存养护9个月 4. 备注: 丛生, 10分枝以上, 树形饱满, 枝叶茂盛	株	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：邱市村美丽乡村建设项目(一期)

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	050102003001	栽植竹类	1. 种类: 凤尾竹 2. 株高、冠径:h250cm p150cm 3. 养护期:成活养护3个月, 保存养护9个月 4. 备注:50枝/丛, 1丛/m2	m2	47			
19	050102007008	栽植色带	1. 种类: 南天竹 2. 株高、冠径:h40-50cm p30-40cm 3. 养护期:成活养护3个月, 保存养护9个月 4. 备注:36株/m2, 植株丰满, 满植不露土	m2	68			
20	050102003002	栽植竹类	1. 种类: 桂竹 2. 株高、冠径:h500cm 3. 养护期:成活养护3个月, 保存养护9个月 4. 备注:16枝/m2	m2	83			
21	050102003003	栽植竹类	1. 种类: 早园竹 2. 株高、冠径:h300cm 3. 养护期:成活养护3个月, 保存养护9个月 4. 备注:16枝/m2	m2	418			
22	050101010002	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	616			
		分部小计						
		灌木地被						
23	050102007001	栽植色带	1. 种类: 箬竹A 2. 株高、冠径:h120cm 3. 养护期:成活养护3个月, 保存养护9个月 4. 备注:9枝/丛, 1丛/m2	m2	52			
24	050102007002	栽植色带	1. 种类: 箬竹B 2. 株高、冠径:h50cm 3. 养护期:成活养护3个月, 保存养护9个月 4. 备注:9枝/丛, 1丛/m2	m2	35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：邱市村美丽乡村  
村建设项目(一期)

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	050102007003	栽植色带	1. 种类:迎春 2. 株高、冠径:H40cm;P30cm 3. 养护期:成活养护3个月,保存养护9个月 4. 备注:30株/m2	m2	67			
26	050102007004	栽植色带	1. 种类:翠芦莉 2. 株高、冠径:H40-45 P30-35cm 3. 养护期:成活养护3个月,保存养护9个月 4. 备注:36株/m2	m2	738			
27	050102007005	栽植色带	1. 种类:花叶蔓长春 2. 株高、冠径:H30-40 P20-30cm 3. 养护期:成活养护3个月,保存养护9个月 4. 备注:36株/m2	m2	571			
28	050102007006	栽植色带	1. 种类:德国鸢尾 2. 株高、冠径:H35-40 P30-35cm 3. 养护期:成活养护3个月,保存养护9个月 4. 备注:36株/m2	m2	191			
29	050102007007	栽植色带	1. 种类:美人蕉 2. 株高、冠径:H50-60 P30-40cm 3. 养护期:成活养护3个月,保存养护9个月 4. 备注:36株/m2,密植不漏土,每株3-5芽	m2	146			
30	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:麦冬 2. 铺种方式:100株/m2,冠幅饱满,成片密植,满铺不露土 3. 养护期:成活养护3个月,保存养护9个月	m2	11			
31	050102012002	铺种草皮	1. 草皮种类:美丽月见草 2. 铺种方式:撒播草籽,10g/m2 3. 养护期:成活养护3个月,保存养护9个月	m2	1477			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：邱市村美丽乡村建设项目(一期)

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	050102012003	铺种草皮	1. 草皮种类:紫花苜蓿 2. 铺种方式:撒播草籽, 10g/m <sup>2</sup> 3. 养护期:成活养护3个月, 保存养护9个月	m <sup>2</sup>	1347			
33	050102012004	铺种草皮	1. 草皮种类:红花酢浆草 2. 铺种方式:撒播草籽, 10g/m <sup>2</sup> 3. 养护期:成活养护3个月, 保存养护9个月	m <sup>2</sup>	743			
34	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m <sup>2</sup>	5378			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

市政道路

工程

# 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：           年   月   日

复核时间：           年   月   日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政道路

标段：邱市村美丽乡村建设项目(一期)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		道路加铺沥青混凝土路面						
1	041001001001	拆除路面	1. 破除原有水泥混凝土路面h=26cm 2. 垃圾外运1KM	m <sup>2</sup>	438			
2	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压整形	m <sup>2</sup>	438			
3	040203007001	水泥混凝土	恢复水泥混凝土路面 1. 混凝土强度等级:弯拉强度4.5MPa 2. 厚度:h=26cm 3. 水泥混凝土养生 棉毡养护	m <sup>2</sup>	438			
4	040201021001	土工合成材料	1. 土工布贴缝,齐缝端两侧各0.5m	m <sup>2</sup>	3696			
5	040203006001	中粒式沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式沥青混凝土AC-16C 2. 厚度:h=6cm	m <sup>2</sup>	6550			
6	040203003002	粘层	1. 材料品种:喷洒改性乳化沥青粘层PCR 2. 喷油量:洒布量0.4L/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6550			
7	040203006002	细粒式沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式沥青砼AC-13C 2. 厚度:h=4cm	m <sup>2</sup>	6550			
		分部小计						
		小路口加铺沥青混凝土路面						
8	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床碾压整形	m <sup>2</sup>	400			
9	040203003003	粘层	1. 材料品种:喷洒改性乳化沥青粘层PCR 2. 喷油量:洒布量0.4L/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	400			
10	040201021002	土工合成材料	1. 土工布贴缝,齐缝端两侧各0.5m	m <sup>2</sup>	200			
11	040203006003	细粒式沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式沥青砼AC-13C 2. 厚度:h=3.5~10cm	m <sup>2</sup>	400			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政道路

标段：邱市村美丽乡村建设项目(一期)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		线、卧石							
12	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:100*35*15cm水泥混凝土线石 2. 2cm厚M10水泥砂浆	m	1139				
13	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:100*30*12cm水泥混凝土卧石 2. 2cm厚M10水泥砂浆	m	978				
14	170401001001	水泥砂浆垫底、嵌缝	1. 垫层厚度:线石基础C20商品混凝土垫层	m <sup>3</sup>	95				
15	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除水泥混凝土卧石, 100*30*12cm 2. 垃圾外运1KM	m	978				
		分部小计							
		排水部分							
16	040504009001	雨水口	1. 单篦雨水口抬升	座	42				
17	040504009002	雨水口	1. 单篦雨水口加固, 详图集18ETZ001-46	座	42				
18	040504001001	砌筑井	1. 检查井调升并更换井盖	座	21				
		分部小计							
		标牌部分							
19	040205003001	标杆	1. $\varnothing 114 \times 5 \times 3500$ 钢管立柱, C20混凝土柱脚包封 1. C25混凝土基础, 级配碎石垫层, 详施工图 2. 预埋M20地脚螺栓, 法兰盘; 3. 挖土、回填 4. 其他详施工图	根	4				
20	040205004001	标志板	1. 人行横道1000X1000 2. 板面反光膜	块	2				
21	040205004002	标志板	1. 注意行人1100*1100*1100 2. 板面反光膜	块	2				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政道路

标段：邱市村美丽乡村  
村建设项目(一期)

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		标线部分						
22	040205006001	标线	1. 材料品种:热熔型标线涂料 2. 线型:人行横道线 3. 白色平行粗实线,线宽0.4m,线间隔0.6m,长6.0m	m <sup>2</sup>	62.4			
23	040205006002	标线	1. 材料品种:热熔型标线涂料 2. 线型:停止线 3. 白色平行粗实线,线宽0.4m。 。包括让行线工程量让行线详见大样图	m <sup>2</sup>	10.4			
24	040205006003	标线	1. 材料品种:热熔型标线涂料 2. 线型:导向箭头 3. 白色,箭头高度6m	m <sup>2</sup>	17.3			
25	040205006004	标线	1. 材料品种:热熔型标线涂料 2. 线型:菱形图形 3. 白色菱形注意人行道图案	m <sup>2</sup>	9.2			
26	040205006005	标线	1. 材料品种:热熔型标线涂料 2. 线型:非机动车道标志 3. 白色自行车图案	m <sup>2</sup>	24.5			
27	040205006006	标线	1. 材料品种:热熔型标线涂料 2. 线型:车道中心线 3. 黄色线,线宽0.15m,虚线段的实线段长4m,间隔6m	m <sup>2</sup>	30.3			
28	040205006007	标线	1. 材料品种:热熔型标线涂料 2. 线型:车行道边缘线 3. 白色实线,线宽0.15m	m <sup>2</sup>	290			
		分部小计						
		措施项目						
29	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型机械设备进出场及安拆	台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

园林景观

工程

# 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：           年   月   日

复核时间：           年   月   日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观

标段：邱市村美丽乡村  
村建设项目(一期)

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		铺装						
1	050201001001	园路	1. 灰瓦180×20×10 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土基础 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实系数≥93%	m <sup>2</sup>	184			
2	050201001002	园路	1. 青砖240×150×50 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土基础 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实系数≥93%	m <sup>2</sup>	654			
3	050201001003	园路	1. 马蹄石100×100×50 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土基础 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实系数≥93%	m <sup>2</sup>	372.64			
4	050201001004	园路	1. 仿烧面芝麻灰PC砖600×300×15 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土基础 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实系数≥93%	m <sup>2</sup>	1809			
5	050201001005	园路	1. 仿烧面芝麻黑PC砖600×300×15 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土基础 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实系数≥93%	m <sup>2</sup>	320.3			
6	170202004001	不锈钢钢板分隔		m	93.5			
		分部小计						
		直桥						
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.73			
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	0.87			
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观

标段：邱市村美丽乡村建设项目(一期)

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.34			
11	011702001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	2.5			
12	011702001002	独立基础模板	1. 独立基础模板	m2	8.16			
13	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	21.93			
14	011702014001	有梁板	1. 有梁板矩形柱模板	m2	20.64			
15	010515001001	现浇构件钢筋	1. 箍筋圆钢 HPB300 直径8mm	t	0.299			
16	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内 直径8mm	t	0.151			
17	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内 直径10mm	t	0.046			
18	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内 直径14mm	t	0.356			
19	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内 直径16mm	t	0.077			
20	041102040001	桥涵支架	1. 桥涵支架	m3	83.2			
21	010101006001	挖淤泥、流砂	挖河道淤泥	m3	24.64			
22	010103001002	回填方	原土回填	m3	14.64			
23	010103002002	余方弃置	1. 余土弃置 2. 运距: 1km	m3	10			
		分部小计						
		折桥						
24	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.62			
25	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.12			
26	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.13			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观

标段：邱市村美丽乡村建设项目(一期)

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	12.01			
28	011702001003	垫层模板	1. 垫层模板	m2	10			
29	011702001004	独立基础模板	1. 独立基础模板	m2	25.2			
30	011702002002	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	45.07			
31	011702014002	有梁板	1. 有梁板矩形柱模板	m2	104.74			
32	010515001011	现浇构件钢筋	1. 箍筋圆钢 HRB400 直径8mm	t	0.709			
33	010515001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内 直径10mm	t	1.605			
34	010515001009	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内 直径14mm	t	1.162			
35	041102040002	桥涵支架	1. 桥涵支架	m3	377.6			
36	010101006002	挖淤泥、流砂	挖河道淤泥	m3	82.14			
37	010103001003	回填方	原土回填	m3	42.14			
38	010103002003	余方弃置	1. 余土弃置 2. 运距: 1km	m3	40			
		分部小计						
		玻璃钢护栏						
39	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 桥面栏杆, 户外仿木玻璃钢, 柚木色, 详施工图	m	191.6			
		分部小计						
		特色挡土墙						
40	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	242.81			
41	011204003007	块料墙面	1. 青瓦, 详施工图	m2	33			
42	011702011001	直形墙	1. 挡土墙模板, 对拉螺栓堵眼增加费	m2	1027.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观

标段：邱市村美丽乡村  
村建设项目(一期)

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆 2. 白色/深灰色真石漆饰面	m <sup>2</sup>	438.06			
44	011507001001	平面、箱式招牌	1. 3厚铝板, 喷棕色氟碳漆	m <sup>2</sup>	87.08			
45	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2米之内	m <sup>3</sup>	514.8			
46	010103001001	回填方	原土回填	m <sup>3</sup>	349.44			
47	010103002001	余方弃置	1. 余土弃置 2. 运距: 1km	m <sup>3</sup>	165.36			
48	040402017001	变形缝	挡土墙沿纵向约10m设伸缩缝一道, 缝宽0.02m	m	179.2			
		分部小计						
		挡墙座凳						
49	020510003001	坐凳	挡墙座凳一 1. 400×95×50本色防腐木, 留缝5, 专业卡件固定, 1000×20×50防腐木封边 2. 60×240×10青砖饰面, 20厚1:2.5水泥砂浆 3. L50×3镀锌角钢, 膨胀螺栓固定, 360×50×3镀锌钢方通, 与角钢焊接 4. 100厚C20混凝土压顶 5. M7.5水泥砂浆砌筑, MU10非粘土砖墙 6. 100厚C20混凝土垫层 7. 素土夯实	m	15.6			
50	020510003002	坐凳	挡墙座凳二 1. 800×400×50火烧面芝麻灰, 20厚1: 2.5水泥砂浆 2. 60×240×10青砖饰面, 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土压顶 4. M7.5水泥砂浆砌筑, MU10非粘土砖墙 5. 100厚C20混凝土垫层 6. 素土夯实	m	15.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观

标段：邱市村美丽乡村建设项目(一期)

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2米之内	m3	12			
52	010103001004	回填方	原土回填	m3	6.9			
53	010103002004	余方弃置	1. 余土弃置 2. 运距: 1km	m3	5.1			
		分部小计						
		座凳矮墙						
54	020510003003	坐凳	座凳矮墙 1. 100×150×50马蹄石芝麻灰, 20厚 2. 60×240×10青砖饰面, 30厚防水砂浆 3. M7.5水泥砂浆砌筑, MU10非粘土砖墙 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 素土夯实	m	108.9			
55	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2米之内	m3	65.4			
56	010103001005	回填方	原土回填	m3	43.6			
57	010103002005	余方弃置	1. 余土弃置 2. 运距: 1km	m3	21.8			
		分部小计						
		条石座凳						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观

标段：邱市村美丽乡村  
村建设项目(一期)

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	020510003005	坐凳	条石座凳二 1. 400×95×50本色防腐木,留缝5,专业卡件固定,1000×20×50防腐木封边 2. L50×3镀锌角钢,膨胀螺栓固定,360×50×3镀锌钢方通,与角钢焊接 3. 500×130×50火烧面芝麻灰,20厚1:2.5水泥砂浆 2. 60×240×10青砖饰面,20厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土压顶 4. M7.5水泥砂浆砌筑,MU10非粘土砖墙 5. 100厚C20混凝土垫层 6. 素土夯实	m	10			
59	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2米之内	m <sup>3</sup>	6			
60	010103001006	回填方	原土回填	m <sup>3</sup>	4			
61	010103002006	余方弃置	1. 余土弃置 2. 运距: 1km	m <sup>3</sup>	2			
		分部小计						
		十字路口景墙						
62	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	0.61			
63	011702001005	基础	1. 满堂基础模板	m <sup>2</sup>	4.08			
64	010515001015	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径12mm	t	0.046			
65	010515001016	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径14mm	t	0.015			
66	010516002001	预埋铁件	1. 250×250×10厚预埋钢板	t	0.049			
67	010606012001	钢支架	1. 镀锌钢通,详施工图	t	0.688			
68	011207001001	墙面装饰板	1. 3厚铝板	m <sup>2</sup>	5.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观

标段：邱市村美丽乡村  
村建设项目(一期)

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
69	011405001002	金属面油漆	1. 白色漆饰面	m <sup>2</sup>	5.8			
70	011508004001	金属字	1. 村logo 需专业厂家二次设计	个	1			
71	011701002003	外脚手架	1. 外脚手架	m <sup>2</sup>	16.24			
72	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2米之内	m <sup>3</sup>	3.54			
73	010103001007	回填方	原土回填	m <sup>3</sup>	1.54			
74	010103002007	余方弃置	1. 余土弃置 2. 运距: 1km	m <sup>3</sup>	2			
		分部小计						
		LOGO景墙						
75	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	10.07			
76	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	5.24			
77	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	1.23			
78	010501001004	垫层	1. 100厚级配碎石垫层	m <sup>3</sup>	1.23			
79	011702001006	基础	1. 垫层模板	m <sup>2</sup>	1.92			
80	011702001007	基础	1. 带形基础 模板	m <sup>2</sup>	9.18			
81	011702011002	直形墙	1. 直形墙 模板, 超高模板	m <sup>2</sup>	78.7			
82	010515001017	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径6mm	t	0.011			
83	010515001018	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内 直径10mm	t	0.453			
84	010515001019	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内 直径14mm	t	1.794			
85	011204003001	块料墙面	1. 60×240×10青砖饰面 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	8.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观

标段：邱市村美丽乡村  
村建设项目(一期)

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	011201001002	墙面一般抹灰	1.20厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	62.54			
87	011406001001	抹灰面油漆	1.真石漆	m <sup>2</sup>	62.54			
88	011502008001	GRC装饰线条	1.顶部GRC装饰线条,深灰色喷涂,专业金属配件安装,详施工图	m	25.34			
89	011502008002	GRC装饰线条	1.GRC线条,棕色喷漆	m	25.34			
90	011508004003	金属字	1.村logo 需专业厂家二次设计	个	1			
91	011207001002	墙面装饰板	1.3厚仿木色铝板造型贴面	m <sup>2</sup>	0.77			
92	011701002002	外脚手架	1.外脚手架	m <sup>2</sup>	70.62			
93	010101003006	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:2米之内	m <sup>3</sup>	3.85			
94	010103001008	回填方	原土回填	m <sup>3</sup>	1.85			
95	010103002008	余方弃置	1.余土弃置 2.运距:1km	m <sup>3</sup>	2			
		分部小计						
		青砖护栏						
96	010401003002	实心砖墙	1.240x120x50青砖砌体 水泥砂浆砌筑	m <sup>3</sup>	11.2			
97	010507005001	扶手、压顶	1.100厚C20砼压顶	m <sup>3</sup>	0.6			
98	010503002001	异形梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.44			
99	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	4.4			
100	010501001005	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	4.01			
101	010501001006	垫层	1.100厚级配碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.61			
102	010501003003	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	3.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观

标段：邱市村美丽乡村  
村建设项目(一期)

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
103	011702001008	基础	1. 垫层模板	m2	11.26			
104	011702001009	基础	1. 独立基础模板	m2	19.4			
105	011702025001	其他现浇构件	1. 压顶模板	m2	10			
106	011702006001	异形梁	2. 梁模板	m2	28			
107	010515001020	现浇构件钢筋	1. 箍筋带肋钢筋 HRB400以内 直径6mm	t	0.065			
108	010515001023	现浇构件钢筋	1. 箍筋带肋钢筋 HRB400以内 直径8mm	t	0.064			
109	010515001021	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内 直径12mm	t	0.208			
110	010515001022	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内 直径14mm	t	0.391			
111	011204003002	块料墙面	1. 60×240×10青砖饰面 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆	m2	123.22			
112	011204003003	块料墙面	1. 青瓦, 详施工图	m2	18.04			
113	010101003007	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2米之内	m3	53.76			
114	010103001009	回填方	原土回填	m3	34.16			
115	010103002009	余方弃置	1. 余土弃置 2. 运距: 1km	m3	19.6			
		分部小计						
		矮景墙一						
116	010401003003	实心砖墙	1. M7.5水泥砂浆砌筑MU10非 粘土砖墙	m3	11.94			
117	010401003004	实心砖墙	1. 240x120x50青砖砌体 水泥砂浆砌筑	m3	0.11			
118	010507005002	扶手、压顶	1. 100厚C20砼压顶	m3	0.83			
119	011702025002	其他现浇构件	1. 压顶模板	m2	4.63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观

标段：邱市村美丽乡村  
村建设项目(一期)

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
120	011204003004	块料墙面	1. 60×240×10青砖饰面 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	76.09			
121	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢仿竹栏杆, 详施工图	m	23.15			
122	010101003008	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2米之内	m <sup>3</sup>	22.22			
123	010103001011	回填方	原土回填	m <sup>3</sup>	12			
124	010103002011	余方弃置	1. 余土弃置 2. 运距: 1km	m <sup>3</sup>	10.22			
		分部小计						
		矮景墙二						
125	010401003005	实心砖墙	1. M7.5水泥砂浆砌筑MU10非粘土砖墙	m <sup>3</sup>	2.5			
126	010401003006	实心砖墙	1. 240x120x50青砖砌体 水泥砂浆砌筑	m <sup>3</sup>	0.07			
127	010507005003	扶手、压顶	1. 100厚C20砼压顶	m <sup>3</sup>	0.26			
128	010503002002	异形梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	0.61			
129	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	0.63			
130	010501001007	垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20	m <sup>3</sup>	0.83			
131	010501001008	垫层	1. 100厚级配碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.09			
132	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	0.53			
133	011702001010	基础	1. 垫层模板	m <sup>2</sup>	2.35			
134	011702001011	基础	1. 独立基础模板	m <sup>2</sup>	2.77			
135	011702025003	其他现浇构件	1. 压顶模板	m <sup>2</sup>	2.17			
136	011702006002	异形梁	2. 梁模板	m <sup>2</sup>	7.82			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观

标段：邱市村美丽乡村  
村建设项目(一期)

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
137	010515001024	现浇构件钢筋	1. 箍筋带肋钢筋 HRB400以内 直径6mm	t	0.009				
138	010515001025	现浇构件钢筋	1. 箍筋带肋钢筋 HRB400以内 直径8mm	t	0.02				
139	010515001026	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内 直径12mm	t	0.033				
140	010515001027	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内 直径14mm	t	0.056				
141	011204003005	块料墙面	1. 60×240×10青砖饰面 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	24.09				
142	011204003006	块料墙面	1. 青瓦, 详施工图	m <sup>2</sup>	3.52				
143	010101003009	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2米之内	m <sup>3</sup>	7.3				
144	010103001012	回填方	原土回填	m <sup>3</sup>	3				
145	010103002012	余方弃置	1. 余土弃置 2. 运距: 1km	m <sup>3</sup>	4.3				
		分部小计							
		太阳能庭院灯							
146	030412007001	一般路灯	1. 太阳能庭院灯, 4H详施工图	套	17				
		分部小计							
		成品垃圾桶							
147	050307017001	垃圾箱	1. 成品垃圾桶, 1.06x.0.4x1.0H, 详施工图	个	4				
		分部小计							
		石材排水口							
148	040504009001	雨水口	1. 石材排水口, 详施工图	座	5				
		分部小计							
		hdpe排水管							
149	040501004001	塑料管	1. hdpe排水管, DN200	m	37				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观

标段：邱市村美丽乡村建设项目(一期)

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		分部小计							
		拆除现状树池							
		分部小计							
		破除原有路面铺装							
		分部小计							
		建筑外立面改造墙面							
150	011707001001	外墙基层处理	外墙基层处理 1. 砖、红砖外墙, 去杂, 1:3水泥找平 2. 面砖、石材外墙, 清洗、去杂, 水泥砂浆找平扫毛, 遇光滑石材需扫毛 3. 涂料外墙, 凿除原有涂装面层, 1:3水泥砂浆找平 4. 涂料、仿砖外墙, 凿除原有面层至结构墙体, 刷界面剂、20厚1:3水泥砂浆找平(中间压一道玻纤网) (重点整治) (另外列项组价) 5. 金属板外墙, 去杂、除锈	m2	567				
151	011608001001	外墙基层处理(重点整治)	非瓷砖面外墙 1. 清理原墙面, 凿除原有墙面的空鼓部分及空鼓外周围至少20cm, 并清理至墙面无杂质(外墙空鼓及漏水处理面积按照实际墙面的10%考虑)。 2. 涂料、仿砖外墙, 凿除原有面层至结构墙体, 刷界面剂、20厚1:3水泥砂浆找平(中间压一道玻纤网) (重点整治)	m2	63				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观

标段：邱市村美丽乡村建设项目(一期)

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
152	011608001002	外墙基层处理(重点整治)	面砖或石材外墙 1. 清理原墙面, 凿除原有墙面的空鼓部分及空鼓外周围至少20cm, 并清理至墙面无杂质(外墙空鼓及漏水处理面积按照实际墙面的10%考虑)。 2. 涂料、仿砖外墙, 凿除原有面层至结构墙体, 刷界面剂、20厚1:3水泥砂浆找平(中间压一道玻纤网) (重点整治)	m <sup>2</sup>	63			
153	011406001002	抹灰面油漆	非瓷砖面外墙 1. 涂刷罩光清漆 2. 2.5mm天然真石漆施工(根据效果需要选择喷涂或抹涂等形式施工) 3. 涂刷抗碱封闭底漆 4. 两道防水腻子中间挂网(共2.5mm) 5. 介面剂 6. 基层墙体处理(清理杂质, 水泥砂浆找平并扫毛)	m <sup>2</sup>	315			
154	011406001003	抹灰面油漆	面砖或石材外墙 1. 涂刷罩光清漆 2. 2.5mm天然真石漆施工(根据效果需要选择喷涂或抹涂等形式施工) 3. 涂刷抗碱封闭底漆 4. 瓷砖专用腻子 5. 抗裂网 6. 瓷砖专用腻子 7. 瓷砖基层处理(水泥砂浆找平扫毛, 遇光滑石材需扫毛)	m <sup>2</sup>	315			
155	010808004001	金属门窗套	1. 门套 深黄色成品门套	m	228			
156	010808004002	金属门窗套	1. 窗套 深黄色成品窗套	m	756			
157	01B001	建筑外立面改造雨棚	1. 建筑外立面改造雨棚, 飞檐, 成品钢结构挑檐, 详施工图	m	254			
158	010807005001	空调罩	1. 尺寸:1500*800*650 2. 材质:深黄色铝合金格栅	个	30			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观

标段：邱市村美丽乡村建设项目(一期)

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	011507001002	平面、箱式招牌	1. 招牌钢骨架, 铝塑板面层, 外挂牌匾 发光字牌匾颜色, 字体样式商户自订, 详施工图, 暂按每户1M2考虑	m2	30			
160	011701002001	外脚手架	1. 外脚手架	m2	630			
161	011701002004	外脚手架		m2	1			
		分部小计						
		树池						
162	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 1000X200X150混凝土道牙 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 150厚C20混凝土	m	336			
		分部小计						
		台阶						
163	010507004001	台阶	1. 600x300/400x30厚烧面芝麻黑花岗岩 踏面 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土基础 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实系数≥93%	m2	22.8			
		分部小计						
		无障碍坡道						
164	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢管扶手	m	27.2			
165	020510003006	无障碍坡道	1. 米白色真石漆饰面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土压顶 4. M7.5水泥砂浆砌筑, MU10非粘土砖墙 5. 100厚C20混凝土垫层 6. 素土夯实	m	15.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观

标段：邱市村美丽乡村  
村建设项目(一期)

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	020510003007	无障碍坡道	1. 240x120x50青砖 地面铺装，米白色真石漆饰面 2. 30厚1：3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土压顶 4. M7.5水泥砂浆砌筑，MU10非粘土砖墙 5. 100厚C20混凝土垫层 6. 素土夯实	m	15.7			
		分部小计						
		土石方						
167	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类 2. 挖土深度:<2米	m3	1611.9			
168	010103001010	回填方	原土回填	m3	1599.8			
169	010103002010	余方弃置	1. 余土弃置 2. 运距: 1km	m3	12.1			
170	010101001001	清表	1. 清表厚度30cm 2. 运距: 1km	m2	1324.9			
		分部小计						
		措施项目						
171	041103001001	围堰	1. 桥围堰，暂按20cm宽，2米深考虑	m	144			
172	041107002001	排水、降水	1. 桥围堰，抽水	M3	576			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

暂列金额

工程

# 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：           年   月   日

复核时间：           年   月   日

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额

标段：邱市村美丽乡村  
村建设项目(一期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	200000.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	0.00		
<b>合 计</b>				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：暂列金额

标段：邱市村美丽乡村建设项目(一期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金 (5%含税)		200000.00	
合 计			200000.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。